

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๘ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ จำนวน ๘ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร ๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร ๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ พร ๖)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นางจนิษฐา จุลสุวรรณ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายคณิต ชูช่วยคำ กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวจิตติกุล จิตรพิศาล กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	หน่วย	งาน	กลุ่มงาน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้		กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	
๐ โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้			
๐ เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้			
๐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา			
๐ ประมาณราคา 28 กุมภาพันธ์ 2568			

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เรื่อง....กำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 8 หลัง		
	สรุปได้ดังนี้.....		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ	2,191,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	2,191,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,191,000.00	

ตัวอักษร สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางจนิษฐา จุลสุวรรณ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

ลงชื่อกรรมการ

(นายคณิต ชูช่วยคำ)

พนักงานวิศวกรโยธา

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวจิตติกุล จิตรพิศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผลการประมาณราคากำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ	หน่วย	งาน	กลุ่มงาน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้		กำหนดราคากลาง	วิชาการ
๐ โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้			
๐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา			
๐ แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568	รายการเลขที่		
๐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา		
๐ รายการประมาณราคา ตามแบบ ปร.4	25	แผ่น	
๐ วันที่ประมาณราคา 28 กุมภาพันธ์ 2568			

					หน่วย : บาท
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ต้นทุน)	FACTOR F	ค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักฯ	1,678,920.07	1.3056	2,191,998.04	
	เงื่อนไข Factor F 2.499 ลว 28 ต.ค 2566				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,191,998.04	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,191,000.00	**

ตัวอักษร สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ : **ราคากลางพิเศษลงให้เป็นจำนวนเต็มร้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตงมบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางจนิสตา จุลสุวรรณ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

ลงชื่อกรรมการ

(นายคณิต ชูช่วยคำ)

พนักงานวิศวกรโยธา

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวจิตติกุล จิตรพิศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้


สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	สรุปงานซ่อมแซมบ้านพัก								
1	รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ขนาด 2 ชั้น 4 คูหา (เจ้าหน้าที่สนับสนุน)								
1.1	งานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา	1	รวม					-	
1.2	งานต่อเติมห้องครัว ในส่วนโครงสร้าง	1	รวม					123,054.83	
1.3	งานปรับปรุงบ้านพัก เลขที่ 170/14	1	รวม					119,760.11	
1.4	งานปรับปรุงบ้านพัก เลขที่ 170/15	1	รวม					120,160.11	
1.5	งานปรับปรุงบ้านพัก เลขที่ 170/16	1	รวม					123,480.11	
1.6	งานปรับปรุงบ้านพัก เลขที่ 170/17	1	รวม					102,279.07	
	รวมงานปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่สนับสนุน							588,734.23	
2	รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ขนาด 2 ชั้น 2 คูหา (นักวิเคราะห)								
2.1	งานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา							52,099.80	
2.2	งานต่อเติมห้องครัว ในส่วนโครงสร้าง							103,140.97	
2.3	งานปรับปรุงบ้านพัก เลขที่ 170/9							211,844.50	
2.4	งานปรับปรุงบ้านพัก เลขที่ 170/10							187,224.00	
	รวมงานปรับปรุงซ่อมแซม							554,309.27	
3	รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ขนาด 2 ชั้น 2 คูหา (นักวิเคราะห)								
3.1	งานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา							52,099.80	
3.2	งานต่อเติมห้องครัว ในส่วนโครงสร้าง							102,272.97	
3.3	งานปรับปรุงบ้านพัก เลขที่ 170/11							185,339.75	
3.4	งานปรับปรุงบ้านพัก เลขที่ 170/13							196,164.05	
	รวมงานปรับปรุงซ่อมแซม							535,876.57	
	รวมงานซ่อมแซมเป็นเงินทั้งหมด							1,678,920.07	



รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.1	งานต่อเติมห้องครัว (คิดประมาณงานรวมทั้ง 4 คูหา)								
	1.1.1 งานโครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดินถมดิน	6.50	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,092.00	1,092.00	
	- ทราดยาบ	1.53	ลบ.ม.	691.00	1,057.23	112.00	171.36	1,228.59	
	- คอนกรีตยาบ 1:3:5	0.25	ลบ.ม.	2,523.00	630.75	426.00	106.50	737.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c=240$ ksc (ทรงลูกบาศก์)	4.70	ลบ.ม.	2,650.00	12,455.00	419.00	1,969.30	14,424.30	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	69.18	กก.	25.46	1,761.32	4.40	304.39	2,065.71	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	40.61	กก.	21.91	889.77	4.40	178.68	1,068.45	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	309.29	กก.	24.41	7,549.77	3.60	1,113.44	8,663.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.57	กก.	46.73	587.40	-	-	587.40	
	- ไม้ประกอบแบบ (คิดใช้ 70%)	56.42	ตร.ม.	400.00	22,568.00	-	-	22,568.00	
	- ไม้รวักค้ำยัน	16.92	ลบ.ฟ.	400.00	6,768.00	-	-	6,768.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประกอบแบบ	80.60	ตร.ม.	-	-	139.00	11,203.40	11,203.40	
	- ตะปู	20.15	กก.	51.40	1,035.71	-	-	1,035.71	
	1.1.2 งานโครงสร้างเหล็กหลังคาครัว								
	- เหล็กอะเส ตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.(นน.4.06 Kg/m)	119.36	กก.	22.30	2,661.73	12.00	1,432.32	4,094.05	
	- เหล็กจันทัน ตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.(นน.4.06 Kg/m)	182.86	กก.	22.30	4,077.78	12.00	2,194.32	6,272.10	
	- เหล็กรับจันทัน ตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.(นน.4.06 Kg/m)	59.68	กก.	22.30	1,330.86	12.00	716.16	2,047.02	
	- เหล็กแป ตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.(นน. 3.25 Kg/m)	191.10	กก.	24.04	4,594.04	12.00	2,293.20	6,887.24	
	- ทาสีกันสนิม	66.88	ตร.ม.	15.00	1,003.20	15.00	1,003.20	2,006.40	
	- ทาสีน้ำมัน	66.88	ตร.ม.	50.00	3,344.00	20.00	1,337.60	4,681.60	

Signature

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้



สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	1.1.3 งานหลังคา								
	- มุงแผ่น Mattal Sheet หนา 0.40 มม.รวมเคลือบสี (สีระบุภายหลัง)	47.60	ตร.ม	285.00	13,566.00	70.00	3,332.00	16,898.00	
	ยึดนอต พร้อมติด PE หนา 5 มม.ฉนวนกันร้อนใต้แผ่น								
	- ครอบข้าง Flasing	6.60	ม.	175.00	1,155.00	50.00	330.00	1,485.00	
	- ครอบชนผนัง	14.00	ม.	145.00	2,030.00	50.00	700.00	2,730.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบ 2 in 1+กันชน PVC	20.60	ม.	145.00	2,987.00	74.00	1,524.40	4,511.40	
	รวมงานส่วนต่อเติมห้องครัว							123,054.83	
	งานปรับปรุงซ่อมแซม ภายในบ้านพัก (เจ้าหน้าที่สนับสนุน)								
1.2	บ้าน เลขที่ 170/14								
	งานฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว (ฝ้าเพดานชั้น 2 ยังคงเดิม)								
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวชั้น 1 ออกทั้งหมด	20.00	ตร.ม	-	-	25.00	500.00	500.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	20.00	ตร.ม	260.00	5,200.00	75.00	1,500.00	6,700.00	
	ชั้น 1 ภายในทั้งหมด								
	- ฝ้าชายคาด้านนอก ซ่อมแซมที่ชำรุดให้ใช้งานได้พร้อมทาสีเก็บความเรียบร้อย	8.40	ตร.ม	85.00	714.00	25.00	210.00	924.00	
	- ฝ้าในท้องน้ำหรือใต้บันได ปิดแผ่นสเมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม.พร้อมโครงคร่าว	2.88	ตร.ม	162.00	466.56	75.00	216.00	682.56	
	งานประตู-หน้าต่าง มุ้งลวด อุปกรณ์บานพับ,กลอน,ลูกบิด ใช้สแตนเลส ของ Hafale,Yale,Solo หรือเทียบเท่า								
	- ประตู ป1(เดิม) รื้อบานประตู หน้า-หลัง ออก (ขนาด 0.80x2.00 ม.)	2.00	บาน	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- ประตู ป1(เดิม) ท้องนอนเปลี่ยนอุปกรณ์บานพับ,ลูกบิด สแตนเลส	1.00	บาน	1,790.00	1,790.00	900.00	900.00	2,690.00	
	- ประตู ป1(ใหม่)เปลี่ยนบานเป็นไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ บานพับ,กลอน,ลูกบิด	2.00	บาน	4,390.00	8,780.00	450.00	900.00	9,680.00	
	สแตนเลส								
	- มุ้งลวดประตูรอบลูมิเนียมเดิมเปลี่ยนตาข่ายในลอนใหม่	3.00	ชุด	380.00	1,140.00	20.00	60.00	1,200.00	
	- ประตู ป2(เดิม)รื้อบานประตูพร้อมวงกบออก	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ประตู ป2(ใหม่)เปลี่ยนประตูห้องน้ำพร้อมวงกบเป็น PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	300.00	300.00	3,200.00	
	- หน้าต่าง น1 และเหล็กตัด เติมรื้อออก/ซ่อมแซมขัดทาสีใหม่แล้วติดตั้งกลับเปลี่ยนอุปกรณ์	6.00	บาน	1,142.00	6,852.00	600.00	3,600.00	10,452.00	
	บานพับ,มือจับ,กลอนใหม่สแตนเลส ติดตั้งคืนเฉพาะชั้น1								

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- รื้อเหล็กดัดหน้าต่าง น1 ชั้น 2 ออก	4.00	ชุด	-	-	25.00	100.00	100.00	
	- หน้าต่างช่องแสงตรงโถงบันไดติดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมกันแมลง	1.00	ชุด	380.00	380.00	20.00	20.00	400.00	
	- มุ้งลวดหน้าต่างกรอบอลูมิเนียมเดิมเปลี่ยนตาข่ายในลอน	6.00	ชุด	380.00	2,280.00	20.00	120.00	2,400.00	
	งานท่อน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (สุขภัณฑ์ที่ใช้มี ของ Cotto, American standard, Karat หรือมีมาตรฐานรองรับ)								
	- รื้อสุขภัณฑ์โถส้วม,อ่างล้างหน้า ก๊อกอ่างท่อน้ำ ชั้น 1	1.00	เหมา	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- รื้อกระเบื้องพื้นและผนังท่อน้ำ	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- พื้นท่อน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก	2.88	ตร.ม	380.00	1,094.40	158.00	455.04	1,549.44	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบเซรามิกปูถึงระดับหลังวงกบประตู	13.60	ตร.ม	300.00	4,080.00	166.00	2,257.60	6,337.60	
	- เปลี่ยนโถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์ COTTO C13446 (SOFT) ขนาด 3/4.5 ลิตร	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	450.00	900.00	6,080.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้า American Standard อ่างล้างหน้า 0947-WT สีขาว พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทั้ง ชั้น1	1.00	ชุด	2,148.00	2,148.00	450.00	450.00	2,598.00	
	- เปลี่ยนสายฉีดชำระ COTTO CT9912#CR(HM) โครเมียม	2.00	อัน	630.00	1,260.00	70.00	140.00	1,400.00	
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าพร้อมสต่อปาล์ว BN 2485286	2.00	อัน	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ KS-08-213-50	2.00	อัน	919.00	1,838.00	103.00	206.00	2,044.00	
	งานทาสีผนังภายใน ชั้น 1-2 งานสีใช้สีชนิดพิเศษกันเชื้อรา โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติใช้ก่อนทา ของ Beger, TOA, Jotun หรือเทียบเท่า								
	- ทาสีความสะอาดผนังภายใน ชั้น 1 และ 2	155.00	ตร.ม	5.00	775.00	10.00	1,550.00	2,325.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ทารองพื้น 1 ครั้งแล้วทาสีทับหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	155.00	ตร.ม	35.00	5,425.00	35.00	5,425.00	10,850.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายในชั้น 1และ 2	40.00	ตร.ม	30.00	1,200.00	30.00	1,200.00	2,400.00	
	- งานทาสีวงกบไม้,บานประตู-หน้าต่าง ชั้น 1-2 และเหล็กดัดทั้งหมด	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	
	งานไฟฟ้าสายไฟและดวงโคม								
	- รื้อสายไฟ,อุปกรณ์ชุดดวงโคม ภายใน	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- เปลี่ยนชุดดวงโคมไฟ LED T8 36W/D	6.00	ชุด	520.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	- เดินสายไฟร้อยท่อติดตั้งโคมไฟแสงสว่างหน้าบ้าน หลอด LED	1.00	ชุด	520.00	520.00	70.00	70.00	590.00	
	- ย้ายโคมไฟแสงสว่างตรงบันไดมาติดตรงด้านข้างผนัง	1.00	ชุด	-	-	115.00	115.00	115.00	
	- เปลี่ยนอุปกรณ์ปลั๊ก,สวิทช์และเด้ารับเด้าเสียบ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	-งานเดินท่อร้อยสายไฟภายใน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานต่อเติมห้องครัวด้านหลัง								
	- ผ้าเพดานห้องครัวแผ่นอีพ็อกซีบอร์ด หน้า 9 มม.พร้อมโครงคร่าว	7.35	ตร.ม	260.00	1,911.00	75.00	551.25	2,462.25	
	- ผนังก่ออิฐแดงทาสี	15.86	ตร.ม	256.00	4,060.16	85.00	1,348.10	5,408.26	
	- เ็นท์หลัง	18.00	ม.	110.00	1,980.00	35.00	630.00	2,610.00	
	- ฉาบปูน	23.05	ตร.ม	80.00	1,844.00	80.00	1,844.00	3,688.00	
	- เคาร์เตอร์ คสล กว้าง 0.60 ม. TOP ปูกระเบื้องเคลือบ	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00	
	- ซึงล้างจานสแตนเลสแบบ 1 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว 1 ชุด	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	105.00	105.00	2,885.00	
	- ก๊อกรน้ำ (Sanwa) เครื่องซักผ้าพร้อมท่อตัดตี	1.00	อัน	180.00	180.00	55.00	55.00	235.00	
	- บานใต้เค้เตอร์แบบเปิดคู่	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	250.00	250.00	2,850.00	
	- หน้าต่าง น2 อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใสพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	3,250.00	
	- ทาสีภายใน	11.40	ตร.ม	30.00	342.00	30.00	342.00	684.00	
	- โคมไฟพร้อมเต้ารับเต้าเสียบ	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	115.00	230.00	1,950.00	
	รวมงานบ้านเลขที่ 170/14 ทั้งหมด							119,760.11	
1.3	บ้าน เลขที่ 170/15								
	งานผ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว (ผ้าเพดานชั้น 2 ยังคงเดิม)								
	- งานรื้อผ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวชั้น 1 ออกทั้งหมด	20.00	ตร.ม	-	-	25.00	500.00	500.00	
	- ผ้าเพดานแผ่นอีพ็อกซีบอร์ด หน้า 9 มม.ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	20.00	ตร.ม	260.00	5,200.00	75.00	1,500.00	6,700.00	
	ชั้น 1 ภายในทั้งหมด								
	- ผ้าขายคาด้านนอก ซ่อมแซมที่ชำรุดให้ใช้งานได้พร้อมทาสีเก็บความเรียบร้อย	8.40	ตร.ม	85.00	714.00	25.00	210.00	924.00	
	- ผ้าในท้องน้ำหรือใต้บันได ปิดแผ่นสปรอตบอร์ด หน้า 4 มม.พร้อมโครงคร่าว	2.88	ตร.ม	162.00	466.56	75.00	216.00	682.56	
	งานประตู-หน้าต่าง, มุ้งลวด อุปกรณ์บานพับ, กลอน, ลูกบิด ใช้สแตนเลส ของ Hafale, Yale, Solo หรือเทียบเท่า							-	
	- ประตู ป1(เดิม) รื้อบานประตู หน้า-หลัง ออก (ขนาด 0.80x2.00 ม.)	2.00	บาน	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- ประตู ป1(เดิม) ท้องนอนเปลี่ยนอุปกรณ์บานพับ, ลูกบิด สแตนเลส	1.00	บาน	1,790.00	1,790.00	900.00	900.00	2,690.00	
	- ประตู ป1(ใหม่)เปลี่ยนบานเป็นไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ บานพับ, กลอน, ลูกบิด	2.00	บาน	4,390.00	8,780.00	450.00	900.00	9,680.00	
	สแตนเลส							-	

(Handwritten signatures and initials)

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- มุงลาดประตูกรอบอลูมิเนียมเดิมเปลี่ยนตาข่ายในลอนใหม่	3.00	ชุด	380.00	1,140.00	20.00	60.00	1,200.00	
	- ประตู ป2(เดิมหรือบานประตูพร้อมวงกบออก	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ประตู ป2(ใหม่)เปลี่ยนประตูห้องน้ำพร้อมวงกบเป็น PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	300.00	300.00	3,200.00	
	- หน้าต่าง น1 และเหล็กดัด เดิมหรืออก/ซ่อมแซมขัดทาสีใหม่แล้วติดตั้งกลับเปลี่ยนอุปกรณ์	6.00	บาน	1,142.00	6,852.00	600.00	3,600.00	10,452.00	
	บานพับ,มือจับ,กลอนใหม่สแตนเลส ติดตั้งคืนเฉพาะชั้น1							-	
	- รื้อเหล็กดัดหน้าต่าง น1 ชั้น 2 ออก	4.00	ชุด	-	-	25.00	100.00	100.00	
	- หน้าต่างช่องแสงตรงโถงบันไดติดมุงลาดกรอบอลูมิเนียมกันแมลง	1.00	ชุด	380.00	380.00	20.00	20.00	400.00	
	- มุงลาดหน้าต่างกรอบอลูมิเนียมเดิมเปลี่ยนตาข่ายในลอน	6.00	ชุด	380.00	2,280.00	20.00	120.00	2,400.00	
	งานท่อน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (สุขภัณฑ์ที่ใช้มี ของ Cotto, American standard, Karat หรือมีมาตรฐานรองรับ)								
	- รื้อสุขภัณฑ์โถส้วม,อ่างล้างหน้า ก๊ออย่างห้องน้ำ ชั้น 1	1.00	เหมา	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- รื้อกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก	2.88	ตร.ม	380.00	1,094.40	158.00	455.04	1,549.44	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบเซรามิกปูถึงระดับหลังวงกบประตู	13.60	ตร.ม	300.00	4,080.00	166.00	2,257.60	6,337.60	
	- เปลี่ยนโถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์ COTTO C13446 (SOFT) ขนาด 3/4.5 ลิตร	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	450.00	900.00	6,080.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้า American Standard อ่างล้างหน้า 0947-WT สีขาว พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทั้ง ชั้น1	1.00	ชุด	2,148.00	2,148.00	450.00	450.00	2,598.00	
	- เปลี่ยนสายฉีดชำระ COTTO CT9912#CR(HM) โครเมียม	2.00	อัน	630.00	1,260.00	70.00	140.00	1,400.00	
	- เปลี่ยนก๊อมน้ำอ่างล้างหน้าพร้อมส้วม BN 2485286	2.00	อัน	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ KS-08-213-50	2.00	อัน	919.00	1,838.00	103.00	206.00	2,044.00	
	งานทาสีผนังภายใน ชั้น 1-2 งานสีใช้ชนิดพิเศษกันเชื้อรา โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติใช้ก่อนทา ของ Beger, TOA, Jotun หรือเทียบเท่า								
	- ทำความสะอาดผนังภายใน ชั้น 1 และ 2	155.00	ตร.ม	5.00	775.00	10.00	1,550.00	2,325.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ทารองพื้น 1 ครั้งแล้วทาสีทับหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	155.00	ตร.ม	35.00	5,425.00	35.00	5,425.00	10,850.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายในชั้น 1และ 2	40.00	ตร.ม	30.00	1,200.00	30.00	1,200.00	2,400.00	
	- งานทาสีวงกบไม้,บานประตู-หน้าต่าง ชั้น 1-2 และเหล็กดัดทั้งหมด	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	
	งานไฟฟ้าสายไฟและดวงโคม								
	- รื้อสายไฟ,อุปกรณ์ชุดดวงโคม ภายใน	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	



รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เปลี่ยนชุดดวงโคมไฟ LED T8 36W/D	6.00	ชุด	520.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	- เดินสายไฟร้อยท่อติดตั้งโคมไฟแสงสว่างหน้าบ้าน หลอด LED	1.00	ชุด	520.00	520.00	70.00	70.00	590.00	
	- ย้ายโคมไฟแสงสว่างตรงบันไดมาติดตรงด้านข้างผนัง	1.00	ชุด	-	-	115.00	115.00	115.00	
	- เปลี่ยนอุปกรณ์ปลั๊ก, สวิตช์และเต้ารับเต้าเสียบ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟภายใน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	งานต่อเติมห้องครัวด้านหลัง								
	- ฝ้าเพดานห้องครัวแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	7.35	ตร.ม.	260.00	1,911.00	75.00	551.25	2,462.25	
	- ผนังก่ออิฐแดงทาสี	15.86	ตร.ม.	256.00	4,060.16	85.00	1,348.10	5,408.26	
	- เ็นท์หลัง	18.00	ม.	110.00	1,980.00	35.00	630.00	2,610.00	
	- ฉาบปูน	23.05	ตร.ม.	80.00	1,844.00	80.00	1,844.00	3,688.00	
	- เคาร์เตอร์ คสล กว้าง 0.60 ม. TOP ปูกระเบื้องเคลือบ	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00	
	- ซึงล้างจานสแตนเลสแบบ 1 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว 1 ชุด	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	105.00	105.00	2,885.00	
	- ก๊อคน้ำ (Sanwa) เครื่องซักผ้าพร้อมท่อผ้าดี	1.00	อัน	180.00	180.00	55.00	55.00	235.00	
	- บานใต้เคาเตอร์แบบเปิดคู่	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	250.00	250.00	2,850.00	
	- หน้าต่าง น2 อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใสพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	3,250.00	
	- ทาสีภายใน	11.40	ตร.ม.	30.00	342.00	30.00	342.00	684.00	
	- โคมไฟแสงสว่างพร้อมสวิตช์	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	115.00	230.00	1,950.00	
	- งานเต้ารับ-เต้าเสียบ เดินท่อร้อยสายไฟ	2.00	ชุด	85.00	170.00	115.00	230.00	400.00	
	รวมงานบ้าน เลขที่ 170/15 ทั้งสิ้นเป็นเงิน							120,160.11	
1.4	เลขที่ 170/16								
	งานฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว (ฝ้าเพดานชั้น 2 ยังคงเดิม)								
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวชั้น 1 ออกทั้งหมด	20.00	ตร.ม.	-	-	25.00	500.00	500.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	260.00	5,200.00	75.00	1,500.00	6,700.00	
	ชั้น 1 ภายในทั้งหมด								
	- ฝ้าชายคาด้านนอก ซ่อมแซมที่ชำรุดให้ใช้งานได้พร้อมทาสีเก็บความเรียบร้อย	8.40	ตร.ม.	85.00	714.00	25.00	210.00	924.00	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ฝ้ายในห้องน้ำหรือใต้บันได ปิดแผ่นสปรอตบอร์ด หน้า 4 มม.พร้อมโครงคร่าว	2.88	ตร.ม	162.00	466.56	75.00	216.00	682.56	
	งานบันได							-	
	- ขัดซ่อมบันไดไม้ ลูกนอนและแม่บันไดของเดิมออกทั้งหมด	1.00	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ทาหน้ายาเคลือบผิวบันไดไม้	8.00	เมตร	110.00	880.00	55.00	440.00	1,320.00	
	งานประตู-หน้าต่าง มุ้งลวด อุปกรณ์บานพับ,กลอน,ลูกบิด ใช้สแตนเลส ของ Hafale,Yale,Solo หรือเทียบเท่า								
	- ประตู ป1(เดิม) รื้อบานประตู หน้าหลัง ออก (ขนาด 0.80x2.00 ม.)	2.00	บาน	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- ประตู ป1(เดิม) ห้องนอนเปลี่ยนอุปกรณ์บานพับ,ลูกบิด สแตนเลส	1.00	บาน	1,790.00	1,790.00	900.00	900.00	2,690.00	
	- ประตู ป1(ใหม่)เปลี่ยนบานเป็นไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ บานพับ,กลอน,ลูกบิด	2.00	บาน	4,390.00	8,780.00	450.00	900.00	9,680.00	
	สแตนเลส							-	
	- มุ้งลวดประตูกรอบอลูมิเนียมเดิมเปลี่ยนตาข่ายในลอนใหม่	3.00	ชุด	380.00	1,140.00	20.00	60.00	1,200.00	
	- ประตู ป2(เดิม)รื้อบานประตูพร้อมวงกบออก	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ประตู ป2(ใหม่)เปลี่ยนประตูห้องน้ำพร้อมวงกบเป็น PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	300.00	300.00	3,200.00	
	- หน้าต่าง น1 และเหล็กตัด เดิมรื้อออก/ซ่อมแซมขัดทาสีใหม่แล้วติดตั้งกลับเปลี่ยนอุปกรณ์	6.00	บาน	1,142.00	6,852.00	600.00	3,600.00	10,452.00	
	บานพับ,มือจับ,กลอนใหม่สแตนเลส ติดตั้งคืนเฉพาะชั้น1							-	
	- รื้อเหล็กตัดหน้าต่าง น1 ชั้น 2 ออก	4.00	ชุด	-	-	25.00	100.00	100.00	
	- หน้าต่างช่องแสงตรงโถงบันไดติดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมกันแมลง	1.00	ชุด	380.00	380.00	20.00	20.00	400.00	
	- มุ้งลวดหน้าต่างกรอบอลูมิเนียมเดิมเปลี่ยนตาข่ายในลอน	6.00	ชุด	380.00	2,280.00	20.00	120.00	2,400.00	
	งานห้องน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (สุขภัณฑ์ที่ใช้มี ของ Cotto, American Standard, Karat หรือมีมาตรฐานรองรับ)							-	
	- รื้อสุขภัณฑ์โถส้วม,อ่างล้างหน้า ก๊อกอ่างห้องน้ำ	1.00	เหมา	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- รื้อกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก	2.88	ตร.ม	380.00	1,094.40	158.00	455.04	1,549.44	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบเซรามิกปูถึงระดับหลังวงกบประตู	13.60	ตร.ม	300.00	4,080.00	166.00	2,257.60	6,337.60	
	- เปลี่ยนโถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์ COTTO C13446 (SOFT) ขนาด 3/4.5 ลิตร	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	450.00	900.00	6,080.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้า American Standard อ่างล้างหน้า 0947-WT สีขาว พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง ชั้น1	1.00	ชุด	2,148.00	2,148.00	450.00	450.00	2,598.00	
	- เปลี่ยนสายฉีดชำระ COTTO CT9912#CR(HM) โครเมียม	2.00	อัน	630.00	1,260.00	70.00	140.00	1,400.00	

รับ

รับ

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้


สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพท 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าพร้อมสต็อปวาล์ว BN 2485286	2.00	อัน	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ KS-08-213-50	2.00	อัน	919.00	1,838.00	103.00	206.00	2,044.00	
	- เดินท่อน้ำระบบน้ำใช้ภายในห้องน้ำใหม่ฝั่งผนังตามจุด	1.00	งาน	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	
	งานทาสีผนังภายใน ชั้น 1-2 งานสีใช้สีชนิดพิเศษกันเชื้อรา โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติใช้ก่อนทา ของ Beger, TOA, Jotun หรือเทียบเท่า							-	
	- ทำความสะอาดผนังภายใน ชั้น 1 และ 2	155.00	ตร.ม	5.00	775.00	10.00	1,550.00	2,325.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ทารองพื้น 1 ครั้งแล้วทาสีทับหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	155.00	ตร.ม	35.00	5,425.00	35.00	5,425.00	10,850.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายในชั้น 1 และ 2	40.00	ตร.ม	30.00	1,200.00	30.00	1,200.00	2,400.00	
	- งานทาสีวงกบไม้บานประตู-หน้าต่าง ชั้น 1-2 และเหล็กดัดทั้งหมด	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	
	งานไฟฟ้าสายไฟและดวงโคม							-	
	- รื้อสายไฟ, อุปกรณ์ชุดดวงโคม ภายใน	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- เปลี่ยนชุดดวงโคมไฟ LED T8 36W/D	6.00	ชุด	520.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	- เดินสายไฟร้อยท่อติดตั้งโคมไฟแสงสว่างหน้าบ้าน หลอด LED	1.00	ชุด	520.00	520.00	70.00	70.00	590.00	
	- ย้ายโคมไฟแสงสว่างตรงบันไดมาติดตรงด้านข้างผนัง	1.00	ชุด	-	-	115.00	115.00	115.00	
	- เปลี่ยนอุปกรณ์ปลั๊ก, สวิตช์และเต้ารับเต้าเสียบ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟภายใน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	งานต่อเติมห้องครัวด้านหลัง								
	- ฝ้าเพดานห้องครัวแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	7.35	ตร.ม	260.00	1,911.00	75.00	551.25	2,462.25	
	- ผนังก่ออิฐแดงทาสี	15.86	ตร.ม	256.00	4,060.16	85.00	1,348.10	5,408.26	
	- เอนท์บันหลัง	18.00	ม.	110.00	1,980.00	35.00	630.00	2,610.00	
	- ฉาบปูน	23.05	ตร.ม	80.00	1,844.00	80.00	1,844.00	3,688.00	
	- เฟอร์นิเจอร์ ครัว กว้าง 0.60 ม. TOP ปูกระเบื้องเคลือบ	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00	
	- ซิงค์ล้างจานสแตนเลสแบบ 1 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว 1 ชุด	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	105.00	105.00	2,885.00	
	- ก๊อกน้ำ (Sanwa) เครื่องซักผ้าพร้อมท่อตัด	1.00	อัน	180.00	180.00	55.00	55.00	235.00	
	- บานใต้เคาเตอร์แบบเปิดคู่	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	250.00	250.00	2,850.00	
	- หน้าต่าง น2 อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใสพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	3,250.00	



รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ทาสีภายใน	11.40	ตร.ม	30.00	342.00	30.00	342.00	684.00	
	- โคมไฟแสงสว่างพร้อมสวิทช์	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	115.00	230.00	1,950.00	
	- งานเดินรับ-เดินสาย เดินท่อร้อยสายไฟ	2.00	ชุด	85.00	170.00	115.00	230.00	400.00	
	รวมงานบ้าน เลขที่ 170/16 เป็นเงิน							123,480.11	
1.5	บ้านเลขที่ 170/17								
	งานฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว (ฝ้าเพดานชั้น 2 ยังคงเดิม)								
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวชั้น 1+2 ออกทั้งหมด	20.00	ตร.ม	-	-	25.00	500.00	500.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	20.00	ตร.ม	260.00	5,200.00	75.00	1,500.00	6,700.00	
	ชั้น 1 ภายในทั้งหมด								
	- ฝ้าชายคาด้านนอก ซ่อมแซมที่ชำรุดให้ใช้งานได้พร้อมทาสีเก็บความเรียบร้อย	8.40	ตร.ม	85.00	714.00	25.00	210.00	924.00	
	- ฝ้าในห้องน้ำหรือได้บันได ปิดแผ่นสปรอตบอร์ด หน้า 4 มม.พร้อมโครงคร่าว	2.88	ตร.ม	162.00	466.56	75.00	216.00	682.56	
	งานประตู-หน้าต่าง มุ้งลวด อุปกรณ์บานพับ,กลอน,ลูกบิด ใช้สแตนเลส ของ Hafale,Yale,Solo หรือเทียบเท่า							-	
	- ประตู ป1(เดิม) รื้อบานประตู หน้า-หลัง ออก (ขนาด 0.80x2.00 ม.)	2.00	บาน	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- ประตู ป1(เดิม) ห้องนอนเปลี่ยนอุปกรณ์บานพับ,ลูกบิด สแตนเลส	1.00	บาน	1,790.00	1,790.00	900.00	900.00	2,690.00	
	- ประตู ป1(ใหม่)เปลี่ยนบานเป็นไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ บานพับ,กลอน,ลูกบิด	2.00	บาน	4,390.00	8,780.00	450.00	900.00	9,680.00	
	สแตนเลส							-	
	- มุ้งลวดประตูกรอบอลูมิเนียมเดิมเปลี่ยนตาข่ายในลอนใหม่	3.00	ชุด	380.00	1,140.00	20.00	60.00	1,200.00	
	- ประตู ป2(เดิม)รื้อบานประตูพร้อมวงกบออก	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
	- ประตู ป2(ใหม่)เปลี่ยนประตูห้องน้ำพร้อมวงกบเป็น PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	300.00	300.00	3,200.00	
	- หน้าต่าง น1 และเหล็กตัด เดิมรื้อออก/ซ่อมแซมขัดทาสีใหม่แล้วติดตั้งกลับเปลี่ยนอุปกรณ์	6.00	บาน	1,142.00	6,852.00	600.00	3,600.00	10,452.00	
	บานพับ,มือจับ,กลอนใหม่สแตนเลส ติดตั้งคั่นเฉพาะชั้น1							-	
	- รื้อเหล็กตัดหน้าต่าง น1 ชั้น 2 ออก	4.00	ชุด	-	-	25.00	100.00	100.00	
	- หน้าต่างช่องแสงตรงโถงบันไดติดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมกับแมลง	1.00	ชุด	380.00	380.00	20.00	20.00	400.00	
	- มุ้งลวดหน้าต่างกรอบอลูมิเนียมเดิมเปลี่ยนตาข่ายในลอน	6.00	ชุด	380.00	2,280.00	20.00	120.00	2,400.00	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเขาารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานท่อน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (สุขภัณฑ์ที่ชำรุด ของ Cotto, American standard, Karat หรือมีมาตรฐานรองรับ)							-	
	- เปลี่ยนสายฉีดชำระ CT 9911CR(HM)	1.00	อัน	690.00	690.00	103.00	103.00	793.00	
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำพร้อมส้วมส้วม	1.00	อัน	1,100.00	1,100.00	150.00	150.00	1,250.00	
	งานทาสีผนังภายใน ชั้น 1-2 งานสีใช้สีชนิดพิเศษกันเชื้อรา โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติใช้ก่อนทา ของ Beger, TOA, Jotun หรือเทียบเท่า								
	- ทำความสะอาดผนังภายใน ชั้น 1 และ 2	155.00	ตร.ม	5.00	775.00	10.00	1,550.00	2,325.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ทารองพื้น 1 ครั้งแล้วทาสีทับหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	155.00	ตร.ม	35.00	5,425.00	35.00	5,425.00	10,850.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายในชั้น 1 และ 2	40.00	ตร.ม	30.00	1,200.00	30.00	1,200.00	2,400.00	
	- งานทาสีวงกบไม้ ประตูหน้าต่าง ชั้น 1-2 ทั้งหมด	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	
	งานไฟฟ้าสายไฟและดวงโคม							-	
	- รื้อสายไฟ, อุปกรณ์ชุดดวงโคม ภายใน	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- เปลี่ยนชุดดวงโคมไฟ LED T8 36W/D	6.00	ชุด	520.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	- เดินสายไฟร้อยท่อติดตั้งโคมไฟแสงสว่างหน้าบ้าน หลอด LED	1.00	ชุด	520.00	520.00	70.00	70.00	590.00	
	- ย้ายโคมไฟแสงสว่างตรงบันไดมาติดตั้งด้านข้างผนัง	1.00	ชุด	-	-	115.00	115.00	115.00	
	- เปลี่ยนอุปกรณ์ปลั๊ก, สวิตช์และเต้ารับเต้าเสียบ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟภายใน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	งานต่อเติมห้องครัวด้านหลัง								
	- ฝ้าเพดานห้องครัวแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	7.35	ตร.ม	260.00	1,911.00	75.00	551.25	2,462.25	
	- ผนังก่ออิฐแดงทาสี	15.86	ตร.ม	256.00	4,060.16	85.00	1,348.10	5,408.26	
	- เ็นทับหลัง	18.00	ม.	110.00	1,980.00	35.00	630.00	2,610.00	
	- ฉาบปูน	23.05	ตร.ม	80.00	1,844.00	80.00	1,844.00	3,688.00	
	- เคาร์เตอร์ คสล กว้าง 0.60 ม. TOP ปูกระเบื้องเคลือบ	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00	
	- ซึงล้างจานสแตนเลสแบบ 1 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว 1 ชุด	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	105.00	105.00	2,885.00	
	- ก๊อกน้ำ (Sanwa) เครื่องซักผ้าพร้อมท่อตัด	1.00	อัน	180.00	180.00	55.00	55.00	235.00	
	- บานใต้เคาเตอร์แบบเปิดคู่	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	250.00	250.00	2,850.00	
	- หน้าต่าง น2 อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใสพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	3,250.00	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ทาสีภายใน	11.40	ตร.ม	30.00	342.00	30.00	342.00	684.00	
	- โคมไฟแสงสว่างพร้อมสวิทช์	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	115.00	230.00	1,950.00	
	- งานเดินรับ-เดินเสียบ เดินท่อร้อยสายไฟ	2.00	ชุด	85.00	170.00	115.00	230.00	400.00	
	- งานรื้อโครงสร้างคาน คสล.เดิมออก พร้อมเก็บรายละเอียดความเรียบร้อย	1.00	เหมา	1,365.00	1,365.00	960.00	960.00	2,325.00	
	งานบันได							-	
	- จัดซ่อมบันไดไม้ ลูกนอนและแม่บันไดของเดิมออกทั้งหมด	1.00	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ทาหน้ายาเคลือบสีบันไดไม้	8.00	เมตร	110.00	880.00	55.00	440.00	1,320.00	
	รวมงานบ้าน เลขที่ 170/17 เป็นเงิน							102,279.07	
2	รายการซ่อมแซมบ้านพักนักวิเคราะห์ เลขที่ 170/9 และ 170/10								
2.1	งานหลังคา (คิดประมาณงานบ้านแฝด 1 หลัง)								
	- งานรื้อกระเบื้องมุงหลังคาเดิมออกพร้อมทำความสะอาดโครงหลังคา ทั้งหมด	81.50	ตร.ม	-	-	45.00	3,667.50	3,667.50	
	- รื้อสกัดปีกนก ค.ส.ล ช้าย-ขวา เดิมออกพร้อมแต่งผิวใหม่เพื่อมุงวัสดุหลังคาใหม่	20.00	ม.	-	-	200.00	4,000.00	4,000.00	
	- มุงหลังคาแผ่น Mattal Sheet หนา 0.40 มม.รวมเคลือบสี พร้อมติดตั้ง	81.50	ตร.ม	285.00	23,227.50	70.00	5,705.00	28,932.50	
	กันร้อน PE หนา 5 มม.ได้แผ่น (สีระบูกายหลัง)				-		-	-	
	- ครอบจั่วหลังคา	13.00	ม.	175.00	2,275.00	50.00	650.00	2,925.00	
	- ติดครอบข้าง Flasing	20.00	ม.	175.00	3,500.00	50.00	1,000.00	4,500.00	
	- บันสนไม้ ขนาด 1"x6"	9.60	ม.	215.00	2,064.00	33.00	316.80	2,380.80	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 6"และ8" แบบ 2 in 1 + กันนก PVC	26.00	ม.	145.00	3,770.00	74.00	1,924.00	5,694.00	
	รวมงานหลังคา							52,099.80	
2.2	งานต่อเติมห้องครัว (คิดประมาณงานรวมทั้ง 2 คูหา)								
	2.2.1 งานโครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดินถมดิน	8.77	ลบ.ม	-	-	168.00	1,473.36	1,473.36	
	- ทราดยาบ	1.54	ลบ.ม	691.00	1,064.14	112.00	172.48	1,236.62	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.25	ลบ.ม	2,523.00	630.75	426.00	106.50	737.25	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c=240$ ksc (ทรงลูกบาศก์)	6.52	ลบ.ม	2,650.00	17,278.00	419.00	2,731.88	20,009.88	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	73.78	กก.	25.46	1,878.44	4.40	324.63	2,203.07	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	65.93	กก.	21.91	1,444.53	4.40	290.09	1,734.62	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	309.90	กก.	24.41	7,564.66	3.60	1,115.64	8,680.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.50	กก.	46.73	630.86	-	-	630.86	
	- ไม้ประกอบแบบ (คิดใช้ 70%)	27.77	ตร.ม	400.00	11,108.00	-	-	11,108.00	
	- ไม้คร่าวค้ำยัน	7.68	ลบ.ฟ	400.00	3,072.00	-	-	3,072.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประกอบแบบ	39.68	ตร.ม	-	-	139.00	5,515.52	5,515.52	
	- ตะปู	10.00	กก.	51.40	514.00	-	-	514.00	
	2.2.2 งานโครงสร้างเหล็กหลังคาครัว								
	- เหล็กอะเส ตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.(นน.4.06 Kg/m)	110.83	กก.	22.30	2,471.51	12.00	1,329.96	3,801.47	
	- เหล็กจันทัน ตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.(นน.4.06 Kg/m)	145.34	กก.	22.30	3,241.08	12.00	1,744.08	4,985.16	
	- เหล็กรับจันทัน ตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.(นน.4.06 Kg/m)	55.41	กก.	22.30	1,235.64	12.00	664.92	1,900.56	
	- เหล็กแป ตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.(นน. 3.25 Kg/m)	177.45	กก.	24.04	4,265.90	12.00	2,129.40	6,395.30	
	- ทาสีกันสนิม	80.76	ตร.ม	15.00	1,211.40	15.00	1,211.40	2,422.80	
	- ทาสีน้ำมัน	80.76	ตร.ม	50.00	4,038.00	20.00	1,615.20	5,653.20	
	2.2.3 งานหลังคา								
	- มุงแผ่น Mattal Sheet หนา 0.40 มม.รวมเคลือบสี (สีระบุภายหลัง)	40.00	ตร.ม	285.00	11,400.00	70.00	2,800.00	14,200.00	
	ยึดนอต พร้อมติด PE หนา 5 มม.ฉนวนกันร้อนใต้แผ่น							-	
	- ครอบข้าง Flasing	6.60	ม.	175.00	1,155.00	50.00	330.00	1,485.00	
	- ครอบชนผนัง	13.00	ม.	145.00	1,885.00	50.00	650.00	2,535.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบ 2 in 1+กันนก PVC	13.00	ม.	145.00	1,885.00	74.00	962.00	2,847.00	
	รวมงานส่วนต่อเติมห้องครัว							103,140.97	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคารายละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคารายละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.3	รายการซ่อมแซมบ้านพัก (นักวิเคราะห์) เลขที่ 170/9								
	งานฝ้าเพดาน								
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวภายใน ชั้น 1 และ	55.05	ตร.ม	-	-	25.00	1,376.25	1,376.25	
	ชั้น 2 ออกทั้งหมด								
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 และ 2 แผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	55.05	ตร.ม	260.00	14,313.00	75.00	4,128.75	18,441.75	
	ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานพื้นวัสดุปูผิว								
	- รื้อวัสดุปูผิวพื้น ภายใน ชั้น 2 ของเดิมออกทั้งหมด	29.75	ตร.ม	-	-	40.00	1,190.00	1,190.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" ของ Cotto,Campanaหรือเทียบเท่า ชั้น 2	29.75	ตร.ม	550.00	16,362.50	210.00	6,247.50	22,610.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้อง(ชนิดเดียวกันกับพื้น) สูง 0.10 ม.	30.00	ม.	91.00	2,730.00	50.00	1,500.00	4,230.00	
	งานประตูหน้าต่างมุ้งลวด อุปกรณ์บานพับ,กลอน,ลูกบิด ใช้สแตนเลส ของ Hafale,Yale,Solo หรือเทียบเท่า							-	
	รื้อบานประตู ป1 บานเปิดคู่ ด้านหน้าออก	2.00	บาน	-	-	105.00	210.00	210.00	รื้อออก
	- งานเปลี่ยนบานประตูบานไม้เนื้อแข็ง บานส่วนบนลูกฟักกระจกใส	2.00	บาน	4,730.00	9,460.00	450.00	900.00	10,360.00	
	ส่วนล่างเป็นแบบทึบพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ บานพับ,มือจับ,กลอนและลูกบิดประตูใหม่ สแตนเลส								
	- รื้อบานประตูห้องน้ำ ป2 ชั้น 1,2 ออก/เปลี่ยนบานใหม่บาน PVCพร้อมวงกบ	2.00	บาน	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00	
	ขนาดเท่าของเดิมพร้อมบานพับ,มือจับ,กลอนและลูกบิดประตูใหม่								
	- รื้อบานประตู ป1 เดิมออก	3.00	บาน	-	-	105.00	315.00	315.00	
	- งานเปลี่ยนบานประตูใหม่บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	3.00	บาน	3,550.00	10,650.00	450.00	1,350.00	12,000.00	
	พร้อมเปลี่ยนบานพับ,มือจับประกลอน สแตนเลส								
	- ช่องแสง(เดิม) น7 ชั้น 1 รื้อออก/ก่ออิฐพร้อมฉาบปูนปิดช่องแสง	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	300.00	600.00	1,600.00	
	- หน้าต่าง น1 และเหล็กคัต เดิมรื้อออก/ซ่อมแซมขัดทาสีใหม่แล้วติดตั้งกลับเปลี่ยนอุปกรณ์	8.00	บาน	1,140.00	9,120.00	600.00	4,800.00	13,920.00	
	บานพับ,มือจับ,กลอนใหม่สแตนเลส ติดตั้งคืนเฉพาะชั้น1								
	- มุ้งลวดโครงอลูมิเนียมเดิมเปลี่ยนตาข่ายใหม่เป็นไนลอน	13.00	ชุด	380.00	4,940.00	20.00	260.00	5,200.00	
	งานห้องน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (สุขภัณฑ์ที่ชำรุด ของ Cotto, American Standard ,Karat หรือมีมาตรฐานรองรับหรือเทียบเท่า)								
	- รื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์โถส้วม,อ่างล้างหน้า ก๊อกอ่างห้องน้ำ ชั้น 1-2	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้


สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำปูกระเบื้องถึงระดับฝ้าเพดาน	2.00	ห้อง	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- เปลี่ยนโลสั้มแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์ COTTO C13446 (SOFT) ขนาด 3/4.5 ลิตร	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	450.00	900.00	6,080.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้าแบบฝักเคอร์ รุ่น CO02707 รุ่น คลีโอ Cotto พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 2	1.00	ชุด	2,970.00	2,970.00	450.00	450.00	3,420.00	
	- งานก่อเคอร์เคอร์อ่างล้างหน้าขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. ชั้น 2	0.80	เมตร	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้า American Standard อ่างล้างหน้า 0947-WT สีขาว พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง ชั้น1	1.00	ชุด	2,148.00	2,148.00	450.00	450.00	2,598.00	
	- เปลี่ยนสายฉีดชำระ COTTO CT9912#CR(HM) โครเมียม	2.00	อัน	630.00	1,260.00	70.00	140.00	1,400.00	
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าพร้อมสตัดปาลัว BN 2485286	2.00	อัน	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ KS-08-213-50	2.00	อัน	919.00	1,838.00	103.00	206.00	2,044.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีเข้าสู่ขั้วใหม่แบบฝังผนัง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานทาสีผนังภายใน ชั้น 1-2 งานสีใช้สีชนิดพิเศษกันเชื้อรา โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติใช้ก่อนทาสี ของ Beger, TOA Jotun หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีผนังภายในรวมสีทารองพื้น	164.50	ตร.ม	35.00	5,757.50	35.00	5,757.50	11,515.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายในชั้น 2 และฝ้าไม้ระแนง	53.60	ตร.ม	35.00	1,876.00	35.00	1,876.00	3,752.00	
	- งานทาสีน้ำมันวงกบและบาน ประตู-หน้าต่าง ชั้น 1-2 ทั้งหมด	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	
	งานไฟฟ้าสายไฟและชุดดวงโคม								
	- รื้อสายไฟของเดิมออก	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟใหม่ ชั้น 1และ2 โดยได้ฝ้าไม่ต้องร้อยท่อ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- เปลี่ยนชุดดวงโคมไฟแสงสว่าง 6 นิ้ว LED 18W Daylight HI-TEK รุ่นECO HFLEPS018D	9.00	ชุด	228.00	2,052.00	125.00	1,125.00	3,177.00	
	- เปลี่ยนปลั๊ก เตารับ ใหม่แทนของเดิม	10.00	ชุด	128.00	1,280.00	70.00	700.00	1,980.00	
	งานรื้อระเบียบ								
	- รื้อระเบียบเหล็ก (รายละเอียดผู้รับจ้างนำเสนอ)	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00	
	งานต่อเติมห้องครัวด้านหลัง								
	- ฝ้าเพดานห้องครัวแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.พร้อมโครงคร่าว	7.80	ตร.ม	260.00	2,028.00	75.00	585.00	2,613.00	
	- ผนังก่ออิฐแดงทาสี	16.90	ตร.ม	256.00	4,326.40	85.00	1,436.50	5,762.90	
	- เ็นทับหลัง	14.00	ม.	110.00	1,540.00	35.00	490.00	2,030.00	
	- ผนังฉาบปูน	31.84	ตร.ม	85.00	2,706.40	80.00	2,547.20	5,253.60	



รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้


สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เคาร์เตอร์ คสล กว้าง 0.60 ม. TOP ปูกระเบื้องเคลือบ	3.90	ม.	1,000.00	3,900.00	500.00	1,950.00	5,850.00	
	- ชิงล้างจานสแตนเลสแบบ 1 หลุมพร้อมก๊อกคอกยาว 1 ชุด	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	105.00	105.00	2,885.00	
	- ก๊อคน้ำ (Sanwa) เครื่องซักผ้าพร้อมท่อค้ำดี	1.00	อัน	160.00	160.00	55.00	55.00	215.00	
	- บานใต้เค้เตอร์แบบเปิดคู่	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	250.00	250.00	2,850.00	
	- หน้าต่าง น2 บานเลื่อนลูมิเนียมลูกฟักกระจกใสพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	250.00	250.00	4,650.00	
	- ทาสีภายในห้องครัว	16.90	ตร.ม	30.00	507.00	30.00	507.00	1,014.00	
	- โคมไฟแสงสว่าง หลอด LED T8	2.00	ชุด	380.00	760.00	115.00	230.00	990.00	
	- สวิตช์	2.00	อัน	46.00	92.00	115.00	230.00	322.00	
	- งานเดินรับ-เดินสาย เดินท่อร้อยสายไฟ	3.00	อัน	85.00	255.00	115.00	345.00	600.00	
	รวมงานซ่อมแซมบ้าน เลขที่ 170/9	1.00	หน่วย					211,844.50	
2.4	รายการซ่อมแซมบ้านพัก (นักวิเคราะห์) เลขที่ 170/10								
	งานฝ้าเพดาน								
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวภายใน ชั้น 1 และ	55.05	ตร.ม	-	-	25.00	1,376.25	1,376.25	
	ชั้น 2 ออกทั้งหมด								
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 และ 2 แผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	55.05	ตร.ม	260.00	14,313.00	75.00	4,128.75	18,441.75	
	ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานประตูด่านต่าง มั่งคั่ง อุปกรณ์บานพับ,กลอน,ลูกบิด ไม้สแตนเลส ของ Hafale,Yale,Solo หรือเทียบเท่า								
	รื้อบานประตู ป1 บานเปิดคู่ ด้านหน้าออก	2.00	บาน	-	-	105.00	210.00	210.00	รื้อออก
	- งานเปลี่ยนบานประตูบานไม้เนื้อแข็ง บานส่วนบนลูกฟักกระจกใส	2.00	บาน	4,730.00	9,460.00	450.00	900.00	10,360.00	
	ส่วนล่างเป็นแบบทึบพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ บานพับ,มือจับ,กลอนและลูกบิดประตูใหม่ สแตนเลส								
	- รื้อบานประตูห้องน้ำ ป2 ชั้น 1,2 ออก/เปลี่ยนบานใหม่บาน PVCพร้อมวงกบ	2.00	บาน	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00	
	ขนาดเท่าของเดิมพร้อมบานพับ,มือจับ,กลอนและลูกบิดประตูใหม่								
	- รื้อบานประตู ป1 เดิมออก	3.00	บาน	-	-	105.00	315.00	315.00	
	- งานเปลี่ยนบานประตูใหม่บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	3.00	บาน	3,550.00	10,650.00	450.00	1,350.00	12,000.00	
	พร้อมเปลี่ยนบานพับ,มือจับประกลอน สแตนเลส								



รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ช่องแสง(เดิม) น7 ชั้น 1 รื้อออก/ก่ออิฐพร้อมฉาบปูนปิดช่องแสง	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	300.00	600.00	1,600.00	
	- หน้าต่าง น1 และเหล็กดัด เดิมรื้อออก/ซ่อมแซมขัดทาสีใหม่แล้วติดตั้งกลับเปลี่ยนอุปกรณ์	8.00	บาน	1,140.00	9,120.00	600.00	4,800.00	13,920.00	
	บานพับ,มือจับ,กลอนใหม่สแตนเลส ติดตั้งคืนเฉพาะชั้น1								
	- มุ้งลวดโครงอลูมิเนียมเดิมเปลี่ยนตาข่ายใหม่เป็นไนลอน	13.00	ชุด	380.00	4,940.00	20.00	260.00	5,200.00	
	งานท่อน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (สุขภัณฑ์ที่ชำรุด ของ Cotto, American standard, Karat หรือมีมาตรฐานรองรับ)								
	- รื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์โถส้วม,อ่างล้างหน้า ก๊อกอ่างท่อน้ำ ชั้น 1-2	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นและผนังท่อน้ำปูกระเบื้องถึงระดับฝ้าเพดาน	2.00	ห้อง	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- เปลี่ยนโถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์ COTTO C13446 (SOFT) ขนาด 3/4.5 ลิตร	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	450.00	900.00	6,080.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้าแบบฝักรีดเคอร์ รุ่น CO02707 รุ่น คลีโอ Cotto พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทั้ง ชั้น 2	1.00	ชุด	2,970.00	2,970.00	450.00	450.00	3,420.00	
	- งานก่อเคอร์เตอร์อ่างล้างหน้าขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. ชั้น 2	0.80	เมตร	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้า American Standard อ่างล้างหน้า 0947-WT สีขาว พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทั้ง ชั้น1	1.00	ชุด	2,148.00	2,148.00	450.00	450.00	2,598.00	
	- เปลี่ยนสายฉีดชำระ COTTO CT9912#CR(HM) โครเมียม	2.00	อัน	630.00	1,260.00	70.00	140.00	1,400.00	
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าพร้อมสต๊อปวาล์ว BN 2485286	2.00	อัน	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ KS-08-213-50	2.00	อัน	919.00	1,838.00	103.00	206.00	2,044.00	
	- งานเดินท่อน้ำเข้าสุขภัณฑ์ใหม่แบบฝังผนัง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานทาสีผนังภายใน ชั้น 1-2 งานสีใช้สีชนิดพิเศษกันเชื้อรา โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติใช้ก่อนทา ของ Beger, TOA, Jotun หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีผนังภายในรวมสีทารองพื้น	164.50	ตร.ม	35.00	5,757.50	30.00	4,935.00	10,692.50	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายในชั้น 2 และฝ้าไม้ระแนง	53.60	ตร.ม	35.00	1,876.00	30.00	1,608.00	3,484.00	
	- งานทาสีน้ำมันวงกบและบาน ประตู-หน้าต่าง ชั้น 1-2 ทั้งหมด	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	
	งานไฟฟ้าสายไฟและชุดดวงโคม								
	- รื้อสายไฟของเดิมออก	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟใหม่ ชั้น 1และ2 โดยได้ฝ้าไม่ต้องร้อยท่อ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- เปลี่ยนชุดดวงโคมไฟแสงสว่าง 6 นิ้ว LED 18W Daylight HI-TEK รุ่นECO HFLEPS018D	9.00	ชุด	228.00	2,052.00	125.00	1,125.00	3,177.00	
	- เปลี่ยนปลั๊ก เต้ารับ ใหม่แทนของเดิม	10.00	ชุด	128.00	1,280.00	70.00	700.00	1,980.00	
	งานรวบรวมเบียง								

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- รวาระเบียงเหล็ก(รายละเอียดผู้รับจ้างนำเสนอ)	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00	
	งานต่อเติมห้องครัวด้านหลัง								
	- ผ้าเพดานห้องครัวแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.พร้อมโครงคร่าว	7.80	ตร.ม	260.00	2,028.00	75.00	585.00	2,613.00	
	- ผนังก่ออิฐแดงทาสี	16.90	ตร.ม	256.00	4,326.40	85.00	1,436.50	5,762.90	
	- เ็นทับหลัง	14.00	ม.	110.00	1,540.00	35.00	490.00	2,030.00	
	- ผนังฉาบปูน	31.84	ตร.ม	85.00	2,706.40	80.00	2,547.20	5,253.60	
	- เคาร์เตอร์ คสล กว้าง 0.60 ม. TOP ปูกระเบื้องเคลือบ	3.90	ม.	1,000.00	3,900.00	500.00	1,950.00	5,850.00	
	- ซึงล้างจานสแตนเลสแบบ 1 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว 1 ชุด	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	105.00	105.00	2,885.00	
	- ก๊อكن้ำ (Sanwa) เครื่องซักผ้าพร้อมท่อตัดี	1.00	อัน	160.00	160.00	55.00	55.00	215.00	
	- บานใต้เค้าเตอร์แบบเปิดคู่	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	250.00	250.00	2,850.00	
	- หน้าต่าง น2 บานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟักกระจกใสพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	250.00	250.00	4,650.00	
	- ทาสีภายในห้องครัว	16.90	ตร.ม	30.00	507.00	30.00	507.00	1,014.00	
	- โคมไฟแสงสว่าง หลอด LED T8	2.00	ชุด	380.00	760.00	115.00	230.00	990.00	
	- สวิตช์	2.00	อัน	46.00	92.00	115.00	230.00	322.00	
	- งานเดินรับ-เดินสายไฟ เดินท่อร้อยสายไฟ	3.00	อัน	85.00	255.00	115.00	345.00	600.00	
	งานรวาระเบียง								
	- รวาระเบียงเหล็ก (รายละเอียดผู้รับจ้างนำเสนอ)	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00	
	รวมงานซ่อมแซมบ้าน เลขที่ 170/10	1.00	หน่วย					187,224.00	
3	รายการซ่อมแซมบ้านพักนักวิเคราะห เลขที่ 170/11 และ170/13								
3.1	งานหลังคา (คิดประมาณงานบ้านแฝด 1 หลัง)								
	- งานรื้อกระเบื้องหลังคาเดิมออกพร้อมทำความสะอาดโครงหลังคา ทั้งหมด	81.50	ตร.ม	-	-	45.00	3,667.50	3,667.50	
	- รื้อสกัดปีกนก ค.ส.ล ช้าย-ขวา เดิมออกพร้อมแต่งผิวใหม่เพื่องวัสดุหลังคาใหม่	20.00	ม.	-	-	200.00	4,000.00	4,000.00	
	- มุงหลังคาแผ่น Mattal Sheet หนา 0.40 มม.รวมเคลือบสี พร้อมติดตั้ง	81.50	ตร.ม	285.00	23,227.50	70.00	5,705.00	28,932.50	
	กันร้อน PE หนา 5 มม.ได้แผ่น (สีระบุภายหลัง)				-		-	-	
	- ครอบจั่วหลังคา	13.00	ม.	175.00	2,275.00	50.00	650.00	2,925.00	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้


สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ติดครอบข้าง Flasing	20.00	ม.	175.00	3,500.00	50.00	1,000.00	4,500.00	
	- ปั่นลมไม้ ขนาด 1"x6"	9.60	ม.	215.00	2,064.00	33.00	316.80	2,380.80	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 6"และ8" แบบ 2 in 1 +กันนก PVC	26.00	ม.	145.00	3,770.00	74.00	1,924.00	5,694.00	
	รวมงานหลังคา							52,099.80	
3.2	งานต่อเติมห้องครัว (คิดประมาณงานรวมทั้ง2 คูหา)								
	3.2.1 งานโครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดินถมคืน	8.77	ลบ.ม	-	-	168.00	1,473.36	1,473.36	
	- ทราดยาบ	1.54	ลบ.ม	691.00	1,064.14	112.00	172.48	1,236.62	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.25	ลบ.ม	2,523.00	630.75	426.00	106.50	737.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc=240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	6.52	ลบ.ม	2,650.00	17,278.00	419.00	2,731.88	20,009.88	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	73.78	กก.	25.46	1,878.44	4.40	324.63	2,203.07	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	65.93	กก.	21.91	1,444.53	4.40	290.09	1,734.62	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	309.90	กก.	24.41	7,564.66	3.60	1,115.64	8,680.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.50	กก.	46.73	630.86	-	-	630.86	
	- ไม้ประกอบแบบ (คิดใช้ 80%)	25.60	ตร.ม	400.00	10,240.00	-	-	10,240.00	
	- ไม้คร่าวค้ำยัน	7.68	ลบ.ฟ	400.00	3,072.00	-	-	3,072.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประกอบแบบ	39.68	ตร.ม	-	-	139.00	5,515.52	5,515.52	
	- ตะปู	10.00	กก.	51.40	514.00	-	-	514.00	
	3.2.2 งานโครงสร้างเหล็กหลังคาครัว								
	- เหล็กอะเส ตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.(นน.4.06 Kg/m)	110.83	กก.	22.30	2,471.51	12.00	1,329.96	3,801.47	
	- เหล็กจันทัน ตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.(นน.4.06 Kg/m)	145.34	กก.	22.30	3,241.08	12.00	1,744.08	4,985.16	
	- เหล็กรับจันทัน ตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.(นน.4.06 Kg/m)	55.41	กก.	22.30	1,235.64	12.00	664.92	1,900.56	
	- เหล็กแป ตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.(นน. 3.25 Kg/m)	177.45	กก.	24.04	4,265.90	12.00	2,129.40	6,395.30	
	- ทาลิกันสนิม	80.76	ตร.ม	15.00	1,211.40	15.00	1,211.40	2,422.80	
	- ทาสีน้ำมัน	80.76	ตร.ม	50.00	4,038.00	20.00	1,615.20	5,653.20	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทท 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	3.2.3 งานหลังคา								
	- มุงแผ่น Mattal Sheet หนา 0.40 มม.รวมเคลือบสี (สีระบุภายหลัง)	40.00	ตร.ม	285.00	11,400.00	70.00	2,800.00	14,200.00	
	ยึดน๊อต พร้อมติด PE หนา 5 มม.ฉนวนกันร้อนใต้แผ่น							-	
	- ครอบข้าง Flasing	6.60	ม.	175.00	1,155.00	50.00	330.00	1,485.00	
	- ครอบชนผนัง	13.00	ม.	145.00	1,885.00	50.00	650.00	2,535.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบ 2 in 1+กันนก PVC	13.00	ม.	145.00	1,885.00	74.00	962.00	2,847.00	
	รวมงานส่วนต่อเติมห้องครัว							102,272.97	
3.3	รายการซ่อมแซมบ้านพัก (นักวิเคราะห) เลขที่ 170/11								
	งานฝ้าเพดาน								
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวภายใน ชั้น 1 และ	55.05	ตร.ม	-	-	25.00	1,376.25	1,376.25	
	ชั้น 2 ออกทั้งหมด								
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 และ 2 แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	55.05	ตร.ม	260.00	14,313.00	80.00	4,404.00	18,717.00	
	ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานประตูหน้าต่าง,มุ้งลวด อุปกรณ์บานพับ,กลอน,ลูกบิด ใช้สแตนเลส ของ Hafale,Yale,Solo หรือเทียบเท่า							-	
	รื้อบานประตู ป1 บานเปิดคู่ ด้านหน้าออก	2.00	บาน	-	-	105.00	210.00	210.00	รื้อออก
	- งานเปลี่ยนบานประตูบานไม้เนื้อแข็ง บานส่วนบนลูกฟักกระจุกใส่	2.00	บาน	4,730.00	9,460.00	450.00	900.00	10,360.00	
	ส่วนล่างเป็นแบบทึบพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ บานพับ,มือจับ,กลอนและลูกบิดประตูใหม่ สแตนเลส								
	- รื้อบานประตูห้องน้ำ ป2 ชั้น 1,2 ออก/เปลี่ยนบานใหม่บาน PVCพร้อมวงกบ	2.00	บาน	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00	
	ขนาดเท่าของเดิมพร้อมบานพับ,มือจับ,กลอนและลูกบิดประตูใหม่								
	- รื้อบานประตู ป1 เดิมออก	3.00	บาน	-	-	105.00	315.00	315.00	
	- งานเปลี่ยนบานประตูใหม่บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	3.00	บาน	3,550.00	10,650.00	450.00	1,350.00	12,000.00	
	พร้อมเปลี่ยนบานพับ,มือจับประกลอน สแตนเลส								
	- ช่องแสง(เดิม) น7 ชั้น 1 รื้อออก/ก่ออิฐพร้อมฉาบปูนปิดช่องแสง	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	300.00	600.00	1,600.00	
	- หน้าต่าง น1 และเหล็กดัด เดิมรื้อออก/ซ่อมแซมขัดทาสีใหม่แล้วติดตั้งกลับเปลี่ยนอุปกรณ์	8.00	บาน	1,140.00	9,120.00	600.00	4,800.00	13,920.00	
	บานพับ,มือจับ,กลอนใหม่สแตนเลส ติดตั้งคืนเฉพาะชั้น1								

(Handwritten signatures and initials)

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สทต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- มุงลาดโครงอลูมิเนียมเดิมเปลี่ยนตาข่ายใหม่เป็นใบลอน	13.00	ชุด	380.00	4,940.00	20.00	260.00	5,200.00	
	งานท่อน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (สุขภัณฑ์ที่ชำรุด ของ Cotto, American standard, Karat หรือมีมาตรฐานรองรับ)								
	- รื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์โถส้วม,อ่างล้างหน้า ก๊อกอ่างท่อน้ำ ชั้น 1-2	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นและผนังท่อน้ำปูกระเบื้องถึงระดับฝ้าเพดาน	2.00	ห้อง	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- เปลี่ยนโถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์ COTTO C13446 (SOFT) ขนาด 3/4.5 ลิตร	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	450.00	900.00	6,080.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้าแบบฝักเคาเตอร์ รุ่น CO02707 รุ่น คลีโอ Cotto พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทั้ง ชั้น 2	1.00	ชุด	2,970.00	2,970.00	450.00	450.00	3,420.00	
	- งานก่อเคาเตอร์อ่างล้างหน้าขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. ชั้น 2	0.80	เมตร	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้า American Standard อ่างล้างหน้า 0947-WT สีขาว พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทั้ง ชั้น1	1.00	ชุด	2,148.00	2,148.00	450.00	450.00	2,598.00	
	- เปลี่ยนสายฉีดชำระ COTTO CT9912#CR(HM) โครเมี่ยม	2.00	อัน	630.00	1,260.00	70.00	140.00	1,400.00	
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าพร้อมสตีปาล์ว BN 2485286	2.00	อัน	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ KS-08-213-50	2.00	อัน	919.00	1,838.00	103.00	206.00	2,044.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ใหม่แบบฝังผนัง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานทาสีผนังภายใน ชั้น 1-2 งานสีใช้สีชนิดพิเศษกันเชื้อรา โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติใช้ก่อนทา ของ Beger, TOA, Jotun หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีผนังภายในรวมสีทารองพื้น	164.50	ตร.ม	35.00	5,757.50	35.00	5,757.50	11,515.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายในชั้น 2 และฝ้าไม้ระแนง	53.60	ตร.ม	35.00	1,876.00	35.00	1,876.00	3,752.00	
	- งานทาสีน้ำมันวงกบและบาน ประตู-หน้าต่าง ชั้น 1-2 ทั้งหมด	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	
	งานไฟฟ้าสายไฟและชุดดวงโคม								
	- รื้อสายไฟของเดิมออก	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟใหม่ ชั้น 1และ2 โดยได้ฝ้าไม่ต้องร้อยท่อ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- เปลี่ยนชุดดวงโคมไฟแสงสว่าง 6 นิ้ว LED 18W Daylight HI-TEK รุ่นECO HFLEPS018D	9.00	ชุด	228.00	2,052.00	125.00	1,125.00	3,177.00	
	- เปลี่ยนปลั๊ก เต้ารับ ใหม่แทนของเดิม	10.00	ชุด	128.00	1,280.00	70.00	700.00	1,980.00	
	งานต่อเติมห้องครัวด้านหลัง								
	- ฝ้าเพดานห้องครัวแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.พร้อมโครงคร่าว	7.80	ตร.ม	260.00	2,028.00	75.00	585.00	2,613.00	
	- ผนังก่ออิฐแดงทาสี	16.90	ตร.ม	256.00	4,326.40	85.00	1,436.50	5,762.90	
	- เ็นทับหลัง	14.00	ม.	110.00	1,540.00	35.00	490.00	2,030.00	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพด 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ผนังฉาบปูน	31.84	ตร.ม	85.00	2,706.40	80.00	2,547.20	5,253.60	
	- เคาร์เตอร์ คสล กว้าง 0.60 ม. TOP ปูกระเบื้องเคลือบ	3.90	ม.	1,000.00	3,900.00	500.00	1,950.00	5,850.00	
	- ชั่งล้างจานสแตนเลสแบบ 1 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว 1 ชุด	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	105.00	105.00	2,885.00	
	- ก๊อกน้ำ (Sanwa) เครื่องชักผ้าพร้อมท่อดำดี	1.00	อัน	160.00	160.00	55.00	55.00	215.00	
	- บานใต้เคาเตอร์แบบเปิดคู่	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	250.00	250.00	2,850.00	
	- หน้าต่าง น2 บานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟักกระจกใสพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	250.00	250.00	4,650.00	
	- ทาสีภายในห้องครัว	16.90	ตร.ม	30.00	507.00	30.00	507.00	1,014.00	
	- โคมไฟแสงสว่าง หลอด LED T8	2.00	ชุด	380.00	760.00	115.00	230.00	990.00	
	- สวิตช์	2.00	อัน	46.00	92.00	115.00	230.00	322.00	
	- งานเดินรับ-เดินสาย เดินท่อร้อยสายไฟ	3.00	อัน	85.00	255.00	115.00	345.00	600.00	
	งานราวจะเบียง								
	- ราวจะเบียงเหล็ก (รายละเอียดผู้รับจ้างนำเสนอ)	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00	
	รวมงานซ่อมแซมบ้าน เลขที่ 170/11	1.00	หน่วย					185,339.75	
3.4	รายการซ่อมแซมบ้านพัก (นักวิเคราะห์) เลขที่ 170/13								
	งานฝ้าเพดาน								
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวภายใน ชั้น 1 และ	55.05	ตร.ม	-	-	25.00	1,376.25	1,376.25	
	ชั้น 2 ออกทั้งหมด								
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 และ 2 แผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	55.05	ตร.ม	260.00	14,313.00	80.00	4,404.00	18,717.00	
	ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานพื้นวัสดุปูผิว								
	- รื้อวัสดุปูผิวพื้น เฉพาะหน้าห้องน้ำชั้น 2 ของเดิมออกทั้งหมด	7.35	ตร.ม	-	-	40.00	294.00	294.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ เฉพาะหน้าห้องน้ำชั้น 2 ขนาด 24"x24" ของ Cotto,Campanaหรือเทียบเท่า	7.35	ตร.ม	550.00	4,042.50	210.00	1,543.50	5,586.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้อง(ชนิดเดียวกับกับพื้น) สูง 0.10 ม.	7.70	ม.	91.00	700.70	50.00	385.00	1,085.70	
	งานประตู-หน้าต่าง มุ้งลวด อุปกรณ์บานพับ,กลอน,ลูกบิด ใช้สแตนเลส ของ Hafale,Yale,Solo หรือเทียบเท่า							-	
	รื้อบานประตู ป1 บานเปิดคู่ ด้านหน้าออก	2.00	บาน	-	-	105.00	210.00	210.00	รื้อออก

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- งานเปลี่ยนบานประตูบานไม้เนื้อแข็ง บานส่วนบนลูกฟักกระจกใส	2.00	บาน	4,730.00	9,460.00	450.00	900.00	10,360.00	
	ส่วนล่างเป็นแบบที่พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ บานพับ,มือจับ,กลอนและลูกบิดประตูใหม่ สแตนเลส								
	- รื้อบานประตูห้องน้ำ ป2 ชั้น 1,2 ออก/เปลี่ยนบานใหม่บาน PVCพร้อมวงกบ	2.00	บาน	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00	
	ขนาดเท่าของเดิมพร้อมบานพับ,มือจับ,กลอนและลูกบิดประตูใหม่								
	- รื้อบานประตู ป1 เดิมออก	3.00	บาน	-	-	105.00	315.00	315.00	
	- งานเปลี่ยนบานประตูใหม่บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	3.00	บาน	3,550.00	10,650.00	450.00	1,350.00	12,000.00	
	พร้อมเปลี่ยนบานพับ,มือจับประกลอน สแตนเลส								
	- ช่องแสง(เดิม) น7 ชั้น 1 รื้อออก/ก่ออิฐพร้อมฉาบปูนปิดช่องแสง	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	300.00	600.00	1,600.00	
	- หน้าต่าง น1 และเหล็กดัด เดิมรื้อออก/ซ่อมแซมขัดทาสีใหม่แล้วติดตั้งกลับเปลี่ยนอุปกรณ์	8.00	บาน	1,140.00	9,120.00	600.00	4,800.00	13,920.00	
	บานพับ,มือจับ,กลอนใหม่สแตนเลส ติดตั้งคืนเฉพาะชั้น1								
	- มุงลวดโครงถักมุงเดิมเปลี่ยนตาข่ายใหม่เป็นใบลอน	13.00	ชุด	380.00	4,940.00	20.00	260.00	5,200.00	
	งานท่อน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ (สุขภัณฑ์ที่ชำรุด ของ Cotto, American standard, Karat หรือมีมาตรฐานรองรับ)								
	- รื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์โถส้วม,อ่างล้างหน้า ก๊อกอ่างท่อน้ำ ชั้น 1-2	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นและผนังท่อน้ำปูกระเบื้องถึงระดับฝ้าเพดาน	2.00	ห้อง	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- เปลี่ยนโถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์ COTTO C13446 (SOFT) ขนาด 3/4.5 ลิตร	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	450.00	900.00	6,080.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้าแบบฝักเตอร์ รุ่น CO02707 รุ่น คลีโอ Cotto พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทั้ง ชั้น 2	1.00	ชุด	2,970.00	2,970.00	450.00	450.00	3,420.00	
	- งานก่อเคอร์เตอร์อ่างล้างหน้าขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. ชั้น 2	0.80	เมตร	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้า American Standard อ่างล้างหน้า 0947-WT สีขาว พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทั้ง ชั้น1	1.00	ชุด	2,148.00	2,148.00	450.00	450.00	2,598.00	
	- เปลี่ยนสายฉีดชำระ COTTO CT9912#CR(HM) โครเมียม	2.00	อัน	630.00	1,260.00	70.00	140.00	1,400.00	
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าพร้อมสต่อปาล์ว BN 2485286	2.00	อัน	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ KS-08-213-50	2.00	อัน	919.00	1,838.00	103.00	206.00	2,044.00	
	- งานเดินท่อน้ำดีเข้าสู่สุขภัณฑ์ใหม่แบบฝังผนัง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานทาสีผนังภายใน ชั้น 1-2 งานสีใช้สีชนิดพิเศษกันเชื้อรา โดยผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติใช้ก่อนทา ของ Beger, TOA, Jotun หรือเทียบเท่า								
	- งานทาสีผนังภายในรวมสีทารองพื้น	164.50	ตร.ม.	35.00	5,757.50	35.00	5,757.50	11,515.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายในชั้น 2 และฝ้าไม้ระแนง	53.60	ตร.ม.	35.00	1,876.00	35.00	1,876.00	3,752.00	
	- งานทาสีน้ำมันวงกบและบาน ประตูหน้าต่าง ชั้น 1-2 ทั้งหมด	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1,250.00	1,250.00	3,250.00	
	งานไฟฟ้าสายไฟและชุดดวงโคม								
	- รื้อสายไฟของเดิมออก	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟใหม่ ชั้น 1 และ 2 โดยได้ฝ้าไม่ต้องร้อยท่อ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- เปลี่ยนชุดดวงโคมไฟแสงสว่าง 6 นิ้ว LED 18W Daylight HI-TEK รุ่น ECO HFLEPS018D	9.00	ชุด	228.00	2,052.00	125.00	1,125.00	3,177.00	
	- เปลี่ยนปลั๊ก เต้ารับ ใหม่แทนของเดิม	10.00	ชุด	128.00	1,280.00	70.00	700.00	1,980.00	
	งานต่อเติมห้องครัวด้านหลัง								
	- ฝ้าเพดานห้องครัวแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	7.80	ตร.ม.	260.00	2,028.00	75.00	585.00	2,613.00	
	- ผนังก่ออิฐแดงทาสี	16.90	ตร.ม.	256.00	4,326.40	85.00	1,436.50	5,762.90	
	- เอนท์แบหลัง	14.00	ม.	110.00	1,540.00	35.00	490.00	2,030.00	
	- ผนังฉาบปูน	31.84	ตร.ม.	85.00	2,706.40	80.00	2,547.20	5,253.60	
	- ผนังห้องครัวปูกระเบื้องสูง 2.00 ม.	8.10	ตร.ม.	300.00	2,430.00	166.00	1,344.60	3,774.60	
	- เคาน์เตอร์ คสล กว้าง 0.60 ม. TOP ปูกระเบื้องเคลือบ	3.90	ม.	1,000.00	3,900.00	500.00	1,950.00	5,850.00	
	- ซิงล้างจานสแตนเลสแบบ 1 หลุมพร้อมก๊อกคอยาว 1 ชุด	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	105.00	105.00	2,885.00	
	- ก๊อกน้ำ (Sanwa) เครื่องชักผ้าพร้อมท่อตัดดี	1.00	อัน	160.00	160.00	55.00	55.00	215.00	
	- บานใต้เคาน์เตอร์แบบเปิดคู่	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	250.00	250.00	2,850.00	
	- หน้าต่าง น2 บานเลื่อนลูมิเนียมลูกฟักกระจกใสพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	250.00	250.00	4,650.00	
	- ทาสีภายในห้องครัว	8.80	ตร.ม.	30.00	264.00	30.00	264.00	528.00	
	- โคมไฟแสงสว่าง หลอด LED T8	2.00	ชุด	380.00	760.00	115.00	230.00	990.00	
	- สวิตช์	2.00	อัน	46.00	92.00	115.00	230.00	322.00	
	- งานเต้ารับ-เต้าเสียบ เดินท่อร้อยสายไฟ	3.00	อัน	85.00	255.00	115.00	345.00	600.00	

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
เจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามบันทึกข้อความ ที่ สพต 19/2568 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

แบบเลขที่ ยพจ.สข.171/2568
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานบันได							-	
	- ชัดซ่อมบันไดไม้ ลูกนอนและแม่บันไดของเดิมออกทั้งหมด	1.00	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ทาหน้ายาเคลือบผิวบันไดไม้	8.00	เมตร	110.00	880.00	55.00	440.00	1,320.00	
	งานราวจับเบียง								
	- ราวจับเบียงเหล็ก (รายละเอียดผู้รับจ้างนำเสนอ)	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00	
	รวมงานซ่อมแซมบ้าน เลขที่ 170/13	1.00	หน่วย					196,164.05	

