

(ร่าง)ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑. ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบอาคารและพื้นที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งได้ย้ายอาคารที่ทำการไปอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แต่เนื่องจาก สศช. ตั้งอยู่ใจกลางเมือง พื้นที่จอดรถยนต์จึงมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ รถของสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ จึงเห็นควรสร้างอาคารจอดรถบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานสถิติแห่งชาติที่รื้อถอนออกไปแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติในหลักการให้ สศช. ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ในลักษณะก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณในวงเงินไม่เกิน ๘๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑๒ ล้านบาท งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๒๔ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔๔ ล้านบาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีสถานที่จอดรถยนต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ผู้ที่มาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และรถยนต์ของสำนักงานฯ

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นหน่วยงานระดับประเทศ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารที่ใช้โครงสร้างแบบ POST TENSION SLAB ซึ่งผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานสัญญาเดี่ยวที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เป็นผลงานที่ดี และเสร็จเรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันทำงานแล้วเสร็จจนถึงที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และเป็นผลงานที่มีสิทธิเสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อถือ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รูปแบบและรายการคุณลักษณะเฉพาะ

ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (๑) แบบสถาปัตยกรรมโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ | ๓๐ แผ่น (แผ่นที่ A-01 ถึง A-30) |
| (๒) แบบวิศวกรรมโครงสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ | ๓๐ แผ่น (แผ่นที่ S-01 ถึง S-30) |
| (๓) แบบวิศวกรรมไฟฟ้าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ | ๑๕ แผ่น (แผ่นที่ E-01 ถึง E-15) |
| (๔) แบบวิศวกรรมเครื่องกลปรับอากาศโครงการก่อสร้าง
อาคารจอดรถยนต์ | ๓ แผ่น (แผ่นที่ M-01 ถึง M-03) |
| (๕) แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ | ๑๗ แผ่น (แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-17) |
| (๖) รายละเอียดแนบท้ายเพิ่มเติมจากแบบ | ๑ แผ่น |

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาทั้งใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) และแบบแปลน กรณีที่มีใน แบบแปลน แต่ไม่มีใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) จะต้องคิดปริมาณงานตามแบบแปลนเพิ่มเติมไว้ด้วย และเมื่องาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้างจริง (As Built Drawing) ที่มีระยะขนาดและรายละเอียดขนาด ตามการก่อสร้างจริงส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างเป็นกระดาษไขจำนวน ๑ ชุด และสำเนาจำนวน ๒ ชุด พร้อมทั้งแผ่น Diskette ของแบบที่เขียนโดยโปรแกรม AutoCAD R.12 เป็นอย่างน้อย จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน

๕.๑ ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์จำนวน ๗ ชั้นครึ่ง โดยพื้นที่ฐานรากของอาคารจอดรถยนต์ เป็นอาคารสำนักงานเก่าซึ่งรื้อถอนออกไป ตามแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ และเอกสารประกอบรายการ ก่อสร้างอื่น

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้ แล้วเสร็จ

๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับแนวรั้ว แนวท่อ ร้อยสายไฟ ฐานรากอาคารเดิม และในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ ต้องเสนอแบบแก้ไขที่มีสถาปนิกและวิศวกรรับรอง ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้

๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนแนวรั้วสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ติดกับอาคาร ๔ มีความยาว ๔๐ เมตร สูง ๓ เมตร

๕.๕ ขณะที่มีการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องกันเขตพื้นที่ก่อสร้างและมีป้ายบอกให้ชัดเจน รักษาความสะอาด มีมาตรการป้องกันกลิ่น ฝุ่นละออง และเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างให้เรียบร้อย รวมทั้งป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ข้างเคียง ได้แก่ อาคาร ๔ อาคาร ๕ ห้องป้อมยาม อาคารปั๊มน้ำ และอาคารบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ

๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการก่อสร้าง

๕.๗ กรณีรายละเอียดในแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาและต้องจัดทำ shop drawing เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๕.๘ รายละเอียดในการก่อสร้างและวัสดุในการก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสถานที่ก่อสร้างจริง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างและให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามสัญญา

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน (ห้าร้อยสี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่สำนักงานฯ ส่งมอบพื้นที่

งวดงานและงวดเวลา ของโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ แบ่งเป็น ๑๗ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๗.๙๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- เตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง
- รื้อถอนรั้วบริเวณด้านหลังอาคาร ๔ แล้วเสร็จ
- ทำการเจาะเสาเข็ม ได้จำนวน ๑๓๐ ต้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๗.๙๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- ทำการเจาะเสาเข็ม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๙.๐๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- ทำการหล่อฐานราก-เสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๙.๓๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- ทำการหล่อคาน พื้น ค.ส.ล. ชั้นล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคาน พื้น ค.ส.ล. ชั้นล่าง (ระดับ+1.50 ม.+3.10 ม.) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รั้วคานชั้นที่ 2A ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

- งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๖.๐๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-
- ทำการหล่อพื้น POST TENSION SLAB ชั้นที่ 2A-2B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รัับคานชั้นที่ 3A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 2A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
- งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ ๕.๙๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-
- ทำการหล่อพื้น POST TENSION SLAB ชั้นที่ 3A-3B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รัับคานชั้นที่ 4A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 3A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
- งวดที่ ๗ เป็นเงินร้อยละ ๕.๙๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-
- ทำการหล่อพื้น POST TENSION SLAB ชั้นที่ 4A-4B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รัับคานชั้นที่ 5A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 4A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
- งวดที่ ๘ เป็นเงินร้อยละ ๕.๙๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-
- ทำการหล่อพื้น POST TENSION SLAB ชั้นที่ 5A-5B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รัับคานชั้นที่ 6A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 5A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
- งวดที่ ๙ เป็นเงินร้อยละ ๕.๙๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-
- ทำการหล่อพื้น POST TENSION SLAB ชั้นที่ 6A-6B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รัับคานชั้นที่ 7A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 6A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นเงินร้อยละ ๕.๙๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- ทำการหล่อพื้น POST TENSION SLAB ชั้นที่ 7A-7B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้น DECK A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 7A ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- ทำการหล่อพื้น POST TENSION SLAB ชั้น DECK A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้น DECK A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนโครงสร้างที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นเงินร้อยละ ๕.๔๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- ฉาบปูนเรียบฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๙๐%
- ก่ออิฐผนัง หล่อเสาเอ็นและคานทับหลัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ แล้วเสร็จ ๙๐%
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๙๐%
- เดินท่อร้อยสายไฟระบบไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นเงินร้อยละ ๕.๕๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- เทปูนทรายปรับระดับผิวขัดหยาบ, ขัดเรียบ, ขัดหยาบเซาะร่องแล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งผิวบันได ขานพักบันได ติดตั้งราวบันได ราวกันตก แล้วเสร็จ ๙๐%
- เดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๙๐%
- ฉาบปูนเรียบผนัง โครงสร้างในส่วนที่ต้องฉาบแล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นเงินร้อยละ ๕.๔๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผนังและพื้นแล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำระบบกันซึมคานฝ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งฝ้าเพดานอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงตะแกรงเหล็กฉีกกรอบเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเหล็กฉากกันชนเสาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแท่งคอนกรีตกันลื้อทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๕ เป็นเงินร้อยละ ๓.๑๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- ทำการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย, ท่อระบายน้ำ, บ่อพักท่อระบายน้ำของงานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งแผงสวิทช์, แผงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติย่อย, เซอร์กิตเบรกเกอร์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, สวิทช์, เต้ารับ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบหล่อฟ้าและรากสายดินทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นเงินร้อยละ ๔.๙๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- ติดตั้งลิฟต์โดยสารแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าบริเวณทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๗ เป็นเงินร้อยละ ๒.๔๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้.-

- ติดตั้งป้ายตราสัญลักษณ์ แล้วเสร็จ
- ทาสีแบ่งช่องที่จอดรถ และเครื่องหมายจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า, และระบบต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญา
ทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

หมายเหตุ กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๕๔๐ วัน
แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๗ งวด

๗. วงเงินในการจัดหา

กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๖๐,๘๐๙,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคา
ที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าดำเนินงาน ค่ากำไร และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ไว้ด้วยแล้ว

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า
๑๐๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

๙.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๙.๒ ทางโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๓๓, ๐-๒๖๒๘-๒๘๗๘, ๐-๒๖๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๑๑๔

๙.๓ ทางโทรสาร ๐-๒๖๘๑-๓๐๑๕

๙.๔ ทางเว็บไซต์ <http://www.nesdb.go.th>

๙.๕ ทาง E-Mail it-center@nesdb.go.th

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ) ลงชื่อ.....(กรรมการ)

(นางสาวจารุพันธ์ สุทธิประภา)

(นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ

และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

ลงชื่อ.....(กรรมการ)
 (นางปิยะวรรณ วรรณสวาท)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....(กรรมการ)
 (นายปยุตต์ศักดิ์ สุรัสวดี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....(กรรมการ)
 (นายเอกสิทธิ์ รัตนพันธ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....(กรรมการและเลขานุการ)
 (นายกิตติศักดิ์ โหมทย์วารีย์ศรี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....(ผู้ช่วยเลขานุการ)
 (นางประมาภรณ์ บุญบงการ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....(ผู้ช่วยเลขานุการ)
 (นางสาวนงลักษณ์ จิระวัฑโฒ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....(ผู้ช่วยเลขานุการ)
 (นางสาววรรณพรพรรณ อานุกาพ)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน